

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



Подрядчик:

" " 2020

" " 2020

Наименование стройки:

Локальная смета №

Создание спортивной площадки в с. Серёгово

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Адрес объекта:

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 595,987 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость: 209,00 чел. час

Средства на оплату труда: 2,004 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на: 2 квартал 2020 год

С использованием: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.) от 2019.12.26 в ценах 2000/01

ССЦ ФЕР-2001 (Ред.2020г.) от 2019.12.26 Базовые в ценах 2000/01

№ пп	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Ст-ть ед., руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.ч				
					ВСЕГО	экспл. машин	материалы		ВСЕГО с НР и СП	основной з/пл	экспл. машин	материалы		на ед.	всего	на ед.	всего
							основной з/пл	в т.ч. з/пл маш.				в т.ч. з/пл маш.	в т.ч. з/пл маш.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Раздел 1. Устройство покрытий																	
1	ФЕР 01-02-027-02	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2	1.496	94.97	94.97	0.00	1 259.05	0.00	143.00	0.00	0	0				
					0.00	13.37				21.00		0.99	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ФЕР 01-02-058-06	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2	100 м3	0.08448	1 201.20	0.00	0.00	1 758.20	105.00	0.00	0.00	154	13
					1 201.20	0.00						0	0
4	ФЕР 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов бетонных	100 м3	0.08448	9 997.56	1	4 083.79	11 346.35	367.00	147.00	345.00	490	41
					4 179.70	724.07 260.92						23.00	19.53
5	04.1.02.01-0005	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В12,5 (М150)	м3	8.61696	480.00	0.00	480.00	30 813.20	0.00	0.00	4 136.00	0	0
					0.00	0.00						0.00	0
6	ФЕРпг 03-33-01-050	Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3 до 50 км	1 т груза	19.819008	38.73	38.73	0.00	5 721.60	0.00	768.00	0.00	0	0
					0.00	0.00						0.00	0
7	ФЕРпг 03-33-01-051	Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км (+40 км.)	1 т груза	19.819008	0.59	0.59	0.00	3 486.60	0.00	468.00	0.00	0	0
					0.00	0.00						0.00	0
8	ФЕР 06-03-004-08	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0.15	554.70	28.64	0.00	1 862.50	82.00	4.00	0.00	58	9
					526.06	4.09						1.00	0.33
9	ФЕР 46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т металлоконструкций	0.75	981.19	119.74	84.00	13 842.10	605.00	90.00	63.00	84.69	64
					777.45	7.54						6.00	0.65
10	прайс	Игровой комплекс, размеры 5600x3200x2100 мм	шт	1	16 163.31	0.00	16 163.31	120 414.35	0.00	0.00	16 163.00	0	0
					0.00	0.00						0.00	0
11	прайс	Тренажер "Имитация гребли", размеры 1225x795x840 мм	шт	1	2 554.25	0.00	2 554.25	19 029.17	0.00	0.00	2 554.25	0	0
					0.00	0.00						0.00	0
12	прайс	Тренажер "Эллиптический", размеры 1090x756x1632 мм	шт	1	4 203.02	0.00	4 203.02	31 312.35	0.00	0.00	4 203.00	0	0
					0.00	0.00						0.00	0
13	прайс	Тренажер "Баттерфляй" размеры 1050x885x1920 мм	шт	1	4 807.05	0.00	4 807.05	35 812.15	0.00	0.00	4 807.00	0	0
					0.00	0.00						0.00	0
14	прайс	Тренажер двойной "Жим - Вертикальная тяга" размеры 1668x752x1801 мм	шт	1	5 914.43	0.00	5 914.43	44 059.30	0.00	0.00	5 914.00	0	0
					0.00	0.00						0.00	0
15	прайс	Тренажер "Вело-Твистер" размеры 1500x580x1200 мм	шт	1	3 436.24	0.00	3 436.24	25 598.20	0.00	0.00	3 436.00	0	0
					0.00	0.00						0.00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	прайс	Тренажёр "Флекс-Маятник" размеры 1300x600x1270 мм	шт	1	3 445.19	0.00	3 445.19	25 665.25	0.00	0.00	3 445.00	0	0
					0.00	0.00				0		0	
17	прайс	Скамья парковая, размеры 2000x650x650 мм	шт	2	564.88	0.00	564.88	8 418.50	0.00	0.00	1 130.00	0	0
					0.00	0.00				0		0	
18	прайс	Качели на цепочках, размеры 2250x1400x2100 мм	шт	1	2 012.86	0.00	2 012.86	14 996.85	0.00	0.00	2 013.00	0	0
					0.00	0.00				0		0	
19	прайс	Качалка на пружинах "Джип" размеры 1100x860x1000 мм	шт	1	3 758.39	0.00	3 758.39	27 997.10	0.00	0.00	3 758.00	0	0
					0.00	0.00				0		0	
20	прайс	Бум бревно, размеры 2800x1000x250 мм	шт	1	1 676.73	0.00	1 676.73	12 493.65	0.00	0.00	1 677.00	0	0
					0.00	0.00				0		0	
21	прайс	Стенка для перелезания, размеры 1200x220x1500 мм	шт	1	1 676.73	0.00	1 676.73	12 493.65	0.00	0.00	1 677.00	0	0
					0.00	0.00				0		0	
22	прайс	Доставка спортивного оборудования из г. Пермь	шт	1	1 398.21	0.00	1 398.21	10 415.10	0.00	0.00	1 398.00	0	0
					0.00	0.00				0		0	

	Итого по всем разделам						496 656.12						
	В том числе (справочно)												
	Прямые затраты						62 699.25						
	Оплата труда рабочих						1 610.00						
	Машины и механизмы						4 315.00						
	Оплата труда машинистов						394.00						
	Материалы						56 774.25						
	Фонд оплаты труда (справочно)						2 004.00						
	Накладные расходы						2 410.00						
	Сметная прибыль						1 556.00						
	НДС						20				99 331.22		
	Всего по смете						595 987.34						

Составил: _____ / _____ /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Проверил: _____ / _____ /