

№ _____

№ _____

2020

2020



Локальная смета №

Текущий ремонт Парка "Воинской Славы"
(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Адрес объекта:

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 495,131 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость: 418,00 чел.час

Средства на оплату труда: 3,802 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на: 2 квартал 2020 год

С использованием: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.) от 2019.12.26 в ценах 2000/01

ССЦ ФЕР-2001 (Ред.2020г.) от 2019.12.26 Базовые в ценах 2000/01

№ пп	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Ст-ть ед., руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.ч	
					ВСЕГО	экспл. машин	материалы	ВСЕГО с НР и СП	основной з/пл	экспл. машин	материалы	на ед.	всего	
														основной з/пл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Раздел 1. Устройство ограждения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	ФЕРпг 03-01-01-200	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км	1 т груза	5	64.94	64.94	0.00	2 421.25	0.00	325.00	0.00	0	0
					0.00	0.00						0	0
3	ФЕРпг 03-01-01-201	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км (+140 км)	1 т груза	5	0.26	0.26	0.00	1 355.90	0.00	182.00	0.00	0	0
					0.00	0.00						0	0
4	ФЕР 06-15-001-04	Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 15	100 м3	0.06528	29 585.30	1	25 570.48	16 531.55	141.00	127.00	1 669.00	267	17
					2 082.60	022.22 371.12						25.00	36.89
5	ФЕР 27-09-001-08	Устройство металлических ограждений	100 м	1.6	1 338.22	76.88	855.25	28 444.10	674.00	124.00	1 368.00	48.46	78
					406.09	13.57						23.00	1.17
6	прайс	Трубы стальные квадратные размером: 50x50 мм, толщина стенки 3 мм	м	84	35.79	0.00	35.79	22 402.15	0.00	0.00	3 007.00	0	0
					0.00	0.00						0.00	0
7	прайс	Заглушка пластиковая размером: 50x50 мм	шт	55	2.68	0.00	2.68	1 102.60	0.00	0.00	148.00	0	0
					0.00	0.00						0.00	0
8	ФЕР 09-05-006-01	Резка труб (прим.)	м реза	15	3.05	0.00	0.00	961.05	47.00	0.00	0.00	0.34	5
					3.05	0.00						0.00	0
9	ФЕР 07-01-055-08	Устройство калиток с установкой столбов металлических	100 шт	0.01	8 348.50	301.02	260.28	1 944.45	81.00	3.00	3.00	785	8
					7 787.20	35.03						0.00	3.02
10	ФЕР 46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т металлоконструкций	0.81638	981.19	119.74	84.00	15 078.80	659.00	98.00	69.00	84.69	69
					777.45	7.54						6.00	0.65
11	прайс	Трубы стальные квадратные размером: 25x25 мм, толщина стенки 3 мм	м	480	13.42	0.00	13.42	48 000.35	0.00	0.00	6 443.00	0	0
					0.00	0.00						0.00	0
12	прайс	Круг стальной горячекатанный диаметром 8 мм	м	396	2.80	0.00	2.80	8 247.15	0.00	0.00	1 107.00	0	0
					0.00	0.00						0.00	0
13	ФЕР 13-07-001-02	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом	100 м2	0.61845	304.13	2.23	222.54	2 026.40	51.00	1.00	138.00	9.08	6
					79.36	0.33						0.00	0.03
14	ФЕР 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.61845	217.81	9.22	152.04	1 437.85	36.00	6.00	94.00	5.31	3
					56.55	0.22						0.00	0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	ФЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0.61845	163.49	6.01	138.16	894.00	12.00	4.00	85.00	2.13	1
					19.32	0.22				0.00		0.02	0
Раздел 2. Устройство покрытий													
16	ФЕР 01-02-027-02	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2	0.35	94.97	94.97	0.00	290.55	0.00	33.00	0.00	0	0
					0.00	13.37				5.00		0.99	0
17	ФЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0.175	1 201.20	0.00	0.00	3 650.50	218.00	0.00	0.00	154	27
					1 201.20	0.00				0.00		0	0
18	ФЕР 01-02-027-05	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2	1000 м2	0.09698	1 049.19	0.00	0.00	1 780.55	106.00	0.00	0.00	123	12
					1 049.19	0.00				0.00		0	0
19	ФЕР 01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3	0.02	348.46	241.58	0.00	89.40	2.00	5.00	0.00	12.53	0
					106.88	26.36				1.00		2.62	0
20	ФЕР 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0.097	2 271.41	2	12.20	2 190.30	12.00	209.00	1.00	14.4	1
					115.49	143.72				18.00		13.88	1
21	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	10.67	55.26	0.00	55.26	4 395.50	0.00	0.00	590.00	0	0
					0.00	0.00				0.00		0	0
22	ФЕРпг 03-21-01-150	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 150 км	1 т груза	17.6055	66.53	66.53	0.00	8 723.95	0.00	1	0.00	0	0
					0.00	0.00				171.00		0	0
23	ФЕР 01-02-067-01	Устройство бортовой доски для тротуаров (прим.)	100 м2	0.1458	456.53	78.19	46.71	990.85	50.00	11.00	7.00	39.2	6
					331.63	13.80				2.00		1.19	0
24	11.1.03.06-0087	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0.3637	1 100.00	0.00	1 100.00	2 980.00	0.00	0.00	400.00	0	0
					0.00	0.00				0.00		0	0
25	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные, размер 50x50 мм	м3	0.04	1 668.00	0.00	1 668.00	499.15	0.00	0.00	67.00	0	0
					0.00	0.00				0.00		0	0
26	ФЕРр 69-10-2	Антисептирование древесины пастами битумными	100 м2	0.34	84.34	0.66	0.00	506.60	30.00	0.00	0.00	9.81	3
					83.68	0.12				0.00		0.01	0
27	14.5.06.03-0003	Паста битумная марка 200	т	0.0221	4 524.00	0.00	4 524.00	745.00	0.00	0.00	100.00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0.00	0.00				0.00		0	0
28	ФЕР 06-03-004-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.305167	418.83	30.45	285.60	1 460.20	33.00	9.00	87.00	11.6	4
					102.78	4.35				1.00		0.35	0
29	08.4.02.06-0002	Сетка сварная из холодноотянутой проволоки 3 мм	т	0.3051675	9 800.07	0.00	9 800.07	22 282.95	0.00	0.00	2 991.00	0	0
					0.00	0.00				0.00		0	0
30	ФЕР 06-15-001-03	Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 10	100 м3	0.07546	28 230.75	1	24 195.23	18 736.75	163.00	148.00	1 826.00	267	20
					2 082.60	052.02 373.43				29.00		37.12	3
31	ФЕР 11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0.7398	279.59	41.73	8.54	4 373.15	176.00	31.00	6.00	29.4	22
					229.32	17.15				13.00		1.27	1
32	ФЕР 11-01-011-04	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 (+8 см.)	100 м2	0.7398	10.99	7.56	0.00	2 130.70	42.00	91.00	0.00	0.44	5
					3.43	2.84				35.00		0.21	2
33	ФЕР 06-14-001-04	Железнение поверхности	100 м2	0.7398	318.95	1.77	39.16	4 939.35	213.00	1.00	29.00	28.9	21
					278.02	0.31				0.00		0.03	0
34	ФЕР 27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.	10 м2	2.3	116.54	13.19	3.49	6 295.25	238.00	30.00	8.00	10.5	24
					99.86	1.00				2.00		0.09	0
35	05.2.02.21-0028	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КЛЕВЕР", толщина 40 мм, серая	м2	24	73.61	0.00	73.61	13 164.15	0.00	0.00	1 767.00	0	0
					0.00	0.00				0.00		0	0
36	ФЕР 27-07-005-05	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм угловой шлифовальной машинкой	м реза	26.5	16.00	0.00	10.32	5 952.55	156.00	0.00	273.00	0.59	16
					5.68	0.00				0.00		0	0
37	ФЕР 27-07-005-07	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм к норме 27-07-005-05 (-30 мм.)	м реза	26.5	1.85	0.00	1.47	-1 646.45	- 31.00	0.00	- 117.00	0.04	- 3
					0.38	0.00				0.00		0	0
Раздел 3. Установка бортовых камней													
38	ФЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0.01764	1 201.20	0.00	0.00	372.50	22.00	0.00	0.00	154	3
					1 201.20	0.00				0.00		0	0
39	ФЕР 08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты песчаного	м3	0.882	14.66	8.10	0.37	208.60	6.00	7.00	0.00	0.78	1
					6.19	0.81				1.00		0.07	0
40	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.9702	55.26	0.00	55.26	402.30	0.00	0.00	54.00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		средний			0.00	0.00				0.00		0	0
41	ФЕРпг 03-21-01-130	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км	1 т груза	1.60083	58.65	58.65	0.00	700.30	0.00	94.00	0.00	0	0
					0.00	0.00				0.00		0	0
42	ФЕР 06-03-004-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.023226	418.83	30.45	285.60	104.30	2.00	1.00	7.00	11.6	0
					102.78	4.35				0.00		0.35	0
43	08.4.03.03-0030	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т	0.023226	8 102.64	0.00	8 102.64	1 400.60	0.00	0.00	188.00	0	0
					0.00	0.00				0.00		0	0
44	ФЕР 06-15-001-10	Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 15	100 м3	0.017346	31 716.24	1	27 765.31	4 760.55	37.00	33.00	482.00	267	5
					2 082.60	363.97				7.00		36.18	1
45	ФЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м	0.294	856.30	73.02	192.77	5 162.85	180.00	22.00	57.00	69.8	21
					590.51	8.70				3.00		0.65	0
46	прайс	Камни бордюрные БР 100-20-8	шт	30	46.64	0.00	46.64	10 422.55	0.00	0.00	1 399.00	0	0
					0.00	0.00				0.00		0	0
47	ФЕРпг 03-01-01-200	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км	1 т груза	1.223226	64.94	64.94	0.00	588.55	0.00	79.00	0.00	0	0
					0.00	0.00				0.00		0	0
48	ФЕРпг 03-21-01-201	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км (+100 км.)	1 т груза	1.223226	0.37	0.37	0.00	335.25	0.00	45.00	0.00	0	0
					0.00	0.00				0.00		0	0
Раздел 4. Ремонт памятника и установка мемориальных плит													
49	ФЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0.05	1 201.20	0.00	0.00	1 043.00	62.00	0.00	0.00	154	8
					1 201.20	0.00				0.00		0	0
50	ФЕР 22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	км	0.01	4 152.84	2	6.07	677.95	19.00	23.00	0.00	200.68	2
					1 864.32	286.95				3.00		21.4	0
51	24.3.03.13-0303	Трубы полиэтиленовые гладкие легкие ПНД, диаметр 25 мм	м	10	8.55	0.00	8.55	640.70	0.00	0.00	86.00	0	0
					0.00	0.00				0.00		0	0
52	ФЕР 01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3	0.05	729.00	0.00	0.00	633.25	38.00	0.00	0.00	97.2	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		м³, группа грунтов 2			729.00	0.00				0.00		0	0
53	ФЕР 06-15-001-04	Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 15	100 м3	0.003553	29 585.30	1 032.22	25 570.48	901.45	8.00	7.00	91.00	267	1
					2 082.60	371.12				1.00		36.89	0
54	ФЕР 06-01-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3	100 м3	0.0035	12 384.43	2 828.26	4 148.05	610.90	20.00	10.00	15.00	634	2
					5 408.02	431.06				2.00		32.12	0
55	08.4.03.02-0002	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0.01575	6 780.00	0.00	6 780.00	797.15	0.00	0.00	107.00	0	0
					0.00	0.00				0.00		0	0
56	прайс	Горелка в виде пятиконечной звезды	шт	1	3 355.70	0.00	3 355.70	25 002.20	0.00	0.00	3 356.00	0	0
					0.00	0.00				0.00		0	0
57	прайс	Газовый балон 27 л.	шт	1	279.64	0.00	279.64	2 086.00	0.00	0.00	280.00	0	0
					0.00	0.00				0.00		0	0
58	ФЕР 06-15-001-04	Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 15	100 м3	0.007608	29 585.30	1 032.22	25 570.48	1 922.10	16.00	15.00	195.00	267	2
					2 082.60	371.12				3.00		36.89	0
59	ФЕР 09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 шт	0.12	3 968.08	3 430.07	233.10	4 522.15	38.00	413.00	28.00	35.64	4
					304.01	281.18				35.00		22.48	3
60	23.3.08.01-0060	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 80x80 мм, толщина стенки 5 мм	м	30	91.98	0.00	91.98	20 554.55	0.00	0.00	2 759.00	0	0
					0.00	0.00				0.00		0	0
61	прайс	Заглушка пластиковая размером: 80x80 мм	шт	12	2.91	0.00	2.91	260.75	0.00	0.00	35.00	0	0
					0.00	0.00				0.00		0	0
62	прайс	Памятные плиты с именами из композитных материалов	шт	6	894.85	0.00	894.85	39 999.05	0.00	0.00	5 369.00	0	0
					0.00	0.00				0.00		0	0
63	ФЕР 46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной до 200 мм диаметром до 20 мм	100 отверстий	0.04	42.65	0.00	0.00	37.25	2.00	0.00	0.00	5	0
					42.65	0.00				0.00		0	0
64	ФЕР 09-05-003-01	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	100 шт	0.04	1 358.27	1.84	1 248.50	454.45	4.00	0.00	50.00	11.9	0
					107.93	0.32				0.00		0.03	0
65	ФЕР 46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т металлоконструкций	0.03	981.19	119.74	84.00	551.30	24.00	4.00	3.00	84.69	3
					777.45	7.54				0.00		0.65	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	прайс	Конус с пятиконечной звездой в венке из листьев	шт	1	2 293.06	0.00	2 293.06	17 082.85	0.00	0.00	2 293.00	0	0
					0.00	0.00				0.00		0	0

	Итого по всем разделам							404 028.40					
	В том числе (справочно)												
	Прямые затраты							46 830.00					
	Оплата труда рабочих							3 587.00					
	Машины и механизмы							4 223.00					
	Оплата труда машинистов							215.00					
	Материалы							39 020.00					
	Фонд оплаты труда (справочно)							3 802.00					
	Накладные расходы							4 480.00					
	Сметная прибыль							2 922.00					
	Доставка материала							500.00					
	Непредвиденные расходы 2%							8 080.57					
	НДС					20		82 521.79					
	Всего по смете							495 130.76					

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /